En kort beskrivelse af huset.

- Huset er på ca. 118 kvadratmeter med en terrasse på ca. 54 kvadratmeter (Hvor de 18 kvadratmeter er overdækket), huset har i alt 7 rum.
  Gulvet bliver udført i beton og ydervægge bliver opført i træskelet med 150 mm isolering, indervægge bliver opført som træ skelet med 100 mm isolering, yderbeklædning bliver traditionelt svenske med 1x6 tommer bræt stødt op til hinanden og herefter et 1x2 tommer bræt hen over samlingen, taget bliver sort ståltag
  Inder beklædning samt loft bliver blokhusbrædder

- Rum A skal der været åben til kip, og ved gavlen til den overdækket terrasse skal der være 1 vindues fag og et fag med dobbelt glas dør, i den del hvor køkkenet skal bygges skal der også være en dør med glas
  Målet på de 2 vindues partier er B1900 H2100, gavlen over de 2 vinduer i stuen bliver udført i træ (det ene vindue i stue er en dobbelt glasdør det anden er fast rammen, vinduet i køkkenet bliver en glas dør B940 H2100
  Tanken med taget i stuen er det forsætter ud over terrassen og hviler på 3 stolper i terrænet
  I stuen bliver der mellem de 2 vinduets partier opsat en brændeovn med muret skorsten
  I køkkenet i gavlen bliver der et vindue over bordpladen i str. B1180 H1200
  I køkkenet
  Ind mod værelse B bliver der bygget 3 skabe ind i væggen (et højskab til Køleskab, et højskab til ovn/microovn og et højskab til madvare)

- Rum B bliver et værelse med en Hems og et vindue og en indvendig dør
  Vinduet bliver B1180 H1200, inde i hjørnet bag de 3 skabe skulle der gerne blive plads til et skab, hvordan trappe skal føres op til hems er op til dig, i gavlen oppe fra hems, har jeg en forestilling med et vindue i str. B1180 H1200, så man kan komme ud hvis der sker noget, Hems skal forsætte hen over rum C

- Rum C bliver et værelse med et vindue og en indvendig dør
  Vinduet bliver B1180 H1200

- Rum D bliver entre med åben til kip og en hoveddør, åbning fra entre til stue med dør
  I den ene side skal der være plads til skabe og en bøjlestang
  Døren bliver B940 H2100

- Rum E bliver et badeværelse med normalt loft og et vindue og en indvendig dør
  Vinduet bliver B700 H1200
  Inde for døren til venstre bliver toilet placeret og brusekabine i hjørnet, langs væggen modsat døren kom der en lang bordplade med skabe og vaskemaskine nede under.

- Rum F bliver et værelse med åben til Kip og en indvendig dør
  Samt en glasdør B940 H1200
  I væggen ud i mod rum G bliver der lavet et indbygget skab med skydelåger

- Rum G bliver teknik rum, der er kun adgang ude fra med en dør i str. B 940 H2100, loftet bliver normal højde med en loft lem til rummet oppe over

- Uden om fra køkkenet og igennem den overdækket terrasse over værelse F, bliver der træ terrasse med rækværk med indgang tæt ved huset både ved køkkenet og værelse F

- Tag hældningen 4,5 meter til lim træet i stuen, og 2,30 ved ydervæggen, jeg regner med væggen ind mod værelse B, C bliver 4,5 meter

- Taget bliver udført som bjælke konstruktion, det vil sige der går en bærende væg i hele husets længde. Limtræ skal så støde op til den bærende væg ved rum C og D hvorefter den går ud hviler på en stolpe mellem de 2 vinduer og til sidst en stolpe ved den overdækket terrasse, herefter går spærtræ ned til yderremmen

  Vinduerne bliver udført med sprosser:
  B1200 H1200 dobbelt vindue med 2x3 glas og åbnes til siden
  B700 H1200 enkelt vindue med 1x3 glas
  Glasdør:
  B1900 H2100 2x8 hver dør har 10 ruder
  B940 H2100 1x8 (2 rækker af 5 ruder)